

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВОЛГОГРАДСКАЯ АКАДЕМИЯ

О. В. Стрилец, Г. М. Семенов

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО:
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

Учебное наглядное пособие



Волгоград
ВА МВД России
2020

УДК 343.8(075.8)
ББК 67.409.1
С 83

Одобрено
редакционно-издательским советом
Волгоградской академии МВД России

Стрилец, О. В.

С 83 Уголовно-исполнительное право: особенная часть : учебное наглядное пособие / О. В. Стрилец, Г. М. Семенов. – Волгоград : ВА МВД России, 2020. – 86 с.

ISBN

В учебном наглядном пособии собраны схемы, наглядно разъясняющие вопросы исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, в виде ареста, лишения свободы, и др.

Издание адресовано курсантам и слушателям образовательных организаций системы МВД России.

УДК 343.8(075.8)
ББК 67.409.1

Рецензенты: В. Ю. Кузин, А. В. Никуленко

ISBN

© Стрилец О. В., Семенов Г. М., 2020
© Волгоградская академия МВД России, 2020

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
1. Структура Особенной части уголовно-исполнительного права	5
2. Виды наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества	6
3. Исполнение наказания в виде штрафа	7
4. Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью	11
5. Исполнение наказания в виде лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград	17
6. Исполнение наказания в виде обязательных работ	20
7. Исполнение наказания в виде исправительных работ	24
8. Исполнение наказания в виде ограничения свободы	31
9. Исполнение наказания в виде принудительных работ	36
10. Исполнение наказания в виде ареста	44
11. Исполнение наказания в виде лишения свободы	49
11.1. Общее положение исполнения наказания в виде лишения свободы	49
11.2. Режим в исправительных учреждениях и его основные требования	56
11.3. Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях	59
11.4. Труд, профессиональное образование и профессиональное обучение осужденных к лишению свободы	78
11.5. Воспитательное воздействие на осужденных к лишению свободы	86

ВВЕДЕНИЕ

Уголовно-исполнительная политика определяет цели и задачи, принципы и основные направления, формы и методы деятельности государства по обеспечению исполнения всех видов наказаний, предусмотренных уголовным законодательством России. Цели и принципы политики в указанной области наиболее стабильны, так как базируются на выработанных международным сообществом положениях об обращении с осужденными, закрепленных в соответствующих международных актах и Конституции Российской Федерации. Одним из важнейших инструментов реализации общественных отношений в сфере уголовно-исполнительной политики является Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (далее – УИК РФ). Основные положения, структура указанного нормативного акта свидетельствуют о стремлении законодателя обеспечить приоритетную защиту важнейших прав и законных интересов граждан, мира и безопасности человечества в неразрывном сочетании с охраной конституционного строя, общественного порядка и безопасности.

УИК РФ состоит из Общей и Особенной частей. Общая часть УИК РФ содержит основные положения уголовно-исполнительного законодательства, а также регламентирует: правовое положение осужденных; перечень учреждений и органов, исполняющих наказания; вопросы контроля за деятельностью этих учреждений и органов. Особенная часть УИК РФ состоит из семи разделов, в которых урегулированы следующие вопросы: исполнение наказаний, не связанных с изоляцией от общества (обязательные работы, штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, исправительные работы, ограничение свободы, лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград); исполнение наказания в виде ареста; исполнение наказания в виде лишения свободы; исполнение наказания в отношении осужденных военнослужащих (ограничение по военной службе, арест и содержание в дисциплинарной воинской части); вопросы освобождения от отбывания наказания, оказание осужденным помощи и контроль за освобожденными; исполнение наказаний в виде смертной казни; контроль за условно осужденными.

Изучение дисциплины «Уголовно-исполнительное право» имеет целью сформировать у обучаемых систему знаний, умений, навыков применения норм уголовно-исполнительного законодательства, что достигается путем: углубленной проработки теоретических положений; овладения научными методами исследования в уголовно-исполнительной теории; формирования навыков самообразования при профессиональной подготовке.

Основные задачи учебного наглядного пособия сводятся к тому, чтобы привить обучаемым навыки научного юридического мышления, понимания ими особенностей правового регулирования исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества; усвоения вопросов регулирования исполнения наказания в виде ареста и лишения свободы.

В предлагаемом пособии содержатся схемы, определения и комментарии, отражающие основные вопросы Особенной части курса «Уголовно-исполнительное право», которые в целом соответствуют структуре названного курса как учебной дисциплины. Однако авторы позволили себе объединить некоторые вопросы, опустить некоторые частные проблемы, затронуть в необходимых пределах отдельные вопросы исполнения наказания.

При подготовке учебного наглядного пособия авторы опирались на положения Конституции Российской Федерации, действующего уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, а также на другие законы и подзаконные нормативные акты области исполнения уголовных наказаний.

1. СТРУКТУРА ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА



2. ВИДЫ НАКАЗАНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ОСУЖДЕННЫХ ОТ ОБЩЕСТВА



3. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ШТРАФА



Обязанность осужденного по исполнению наказания в виде штрафа



Осужденный к наказанию в виде штрафа обязан добровольно в установленные законом сроки со дня вступления приговора в законную силу внести в отделение Сберегательного банка или учреждения Центрального банка России указанную в приговоре сумму штрафа

Права осужденного по исполнению наказания в виде штрафа



В случае если осужденный не имеет возможности единовременно уплатить штраф, суд по его ходатайству может рассрочить уплату штрафа

Ответственность осужденного
по исполнению наказания
в виде штрафа

Злостно уклоняющимся от уплаты штрафа признается осужденный, не уплативший штраф либо часть штрафа в установленный законом срок

В отношении осужденного, злостно уклоняющегося от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, судебный пристав-исполнитель не ранее 10, но не позднее 30 дней со дня истечения предельного срока уплаты направляет в суд представление о замене штрафа другим видом наказания в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации

В отношении осужденного, злостно уклоняющегося от уплаты штрафа, назначенного в качестве дополнительного наказания, судебный пристав-исполнитель производит взыскание штрафа в принудительном порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации

Злостно уклоняющийся от отбывания наказания осужденный, местонахождение которого неизвестно, объявляется в розыск и может быть задержан на срок до 48 часов. Данный срок может быть продлен судом до 30 суток



4. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ ПРАВА ЗАНИМАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ИЛИ ЗАНИМАТЬСЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью составляют два самостоятельных карательных элемента

Лишение права занимать определенные должности состоит в запрещении занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления

Лишение права заниматься определенной деятельностью заключается в запрете на занятие профессиональной деятельностью или иной деятельностью лицом, совершившим преступление, характер которого связан с этой деятельностью. Под профессиональной деятельностью следует понимать врачебную, педагогическую, торговую, фармацевтическую и другие виды профессиональной деятельности

Лишение права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью
влечет за собой

```
graph TD; A[Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью влечет за собой] --> B[Освобождение осужденного с той должности, занимать которую ему запрещено судом]; A --> C[Запрет заниматься определенной деятельностью. За одно и то же преступление осужденному не может быть назначено одновременно лишение права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью]; B --> D[Запрет занимать такую же должность на государственной службе или в органах местного самоуправления];
```

Освобождение осужденного с той должности,
занимать которую ему запрещено судом

Запрет занимать такую же должность
на государственной службе или в органах местного
самоуправления

Запрет заниматься определенной деятельностью.
За одно и то же преступление осужденному не может
быть назначено одновременно лишение права
занимать определенные должности и заниматься
определенной деятельностью

Порядок исполнения наказания в виде лишения права занимать определенные должности администрацией учреждения, в котором работал осужденный к наказанию в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью

Освободить не позднее трех дней после получения копии приговора суда и извещения уголовно-исполнительной инспекции осужденного от должности, которую он лишен права занимать, или запретить ему заниматься определенной деятельностью

Уведомить уголовно-исполнительную инспекцию сообщением об исполнении требований приговора

По требованию уголовно-исполнительной инспекции представлять документы, связанные с исполнением наказания

В трехдневный срок сообщить в уголовно-исполнительную инспекцию сведения об изменениях или прекращении трудового договора с осужденным

Внести в трудовую книжку осужденного запись о том, на каком основании, на какой срок и какую должность он лишен права занимать или какой деятельностью лишен права заниматься, в случае увольнения из организации осужденного, не отбывшего наказание

Порядок исполнения наказания в виде лишения права заниматься определенной деятельностью органами, правомочными аннулировать право осужденного на занятие определенной деятельностью



Аннулировать разрешение на занятие той деятельностью, которая запрещена осужденному, не позднее трех дней после получения копии приговора суда и извещения уголовно-исполнительной инспекции



Изъять соответствующий документ, предоставляющий данному лицу право заниматься указанной деятельностью



Направить сообщение об аннулировании разрешения на занятие определенной деятельностью в уголовно-исполнительную инспекцию

Контроль за исполнением наказания
в виде лишения права занимать
определенные должности
или заниматься определенной
деятельностью

Основным органом,
осуществляющим контроль
в применении данного вида
наказания, являются уголовно-
исполнительные инспекции

Осуществляют контроль не только
за поведением осужденных,
но и деятельностью
государственных органов,
юридических лиц, администрации
организаций любой формы
собственности и деятельности,
в которых находятся осужденные
к данному виду наказания

Контролируют администрацию
учреждения, где работает осужден-
ный, процесс получения копии
приговора суда и извещение
уголовно-исполнительной инспекции
об освобождении осужденного
от должности, которую он лишен
права занимать

Контролируют аннулирование
разрешений на занятие
определенной деятельностью,
запрещенной осужденным

Обязанности осужденного к лишению права
занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью

Осужденные обязаны являться
по вызову администрации
учреждений и органов,
исполняющих наказания,
и давать объяснения
по вопросам исполнения
требований приговора.
В случае неявки осужденный
может быть подвергнут
принудительному приводу


Осужденные к лишению права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью обязаны
исполнять требования приговора, представлять
по требованию уголовно-исполнительной
инспекции документы, связанные с отбыванием
указанного наказания, сообщать
в уголовно-исполнительную инспекцию о месте
работы, его изменении или об увольнении
с работы, а также об изменении места жительства

Осужденные к лишению
права занимать
определенные должности
или заниматься
определенной деятельностью
обязаны явиться
по письменному уведомлению
в уголовно-исполнительную
инспекцию

Неисполнение осужденными возложенных на них обязанностей, а также невыполнение законных требований администрации учреждений и органов, исполняющих наказания, влекут установленную законом ответственность

В случае неисполнения приговора суда о запрете заниматься запрещенной для осужденного деятельностью, уголовно-исполнительная инспекция уведомляет об этом компетентный орган для прекращения соответствующей деятельности. Осужденный предупреждается о возможном незачете периода ее выполнения в срок наказания в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 36 УИК РФ

5. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО, ВОИНСКОГО ИЛИ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ, КЛАССНОГО ЧИНА И ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД








6. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ





Ответственность осужденных, отбывающих наказание в виде обязательных работ

В случае нарушения осужденным к обязательным работам порядка и условий отбывания наказания уголовно-исполнительная инспекция предупреждает его об ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации

Злостно уклоняющимся от отбывания обязательных работ признается осужденный


Более двух раз в течение месяца не вышедший на обязательные работы без уважительных причин

Более двух раз в течение месяца нарушивший трудовую дисциплину

Скрывшийся в целях уклонения от отбывания наказания

Злостно уклоняющийся от отбывания наказания осужденный, местонахождение которого неизвестно, объявляется в розыск и может быть задержан на срок до 48 часов. Данный срок может быть продлен судом до 30 суток

В отношении осужденных, злостно уклоняющихся от отбывания обязательных работ, уголовно-исполнительная инспекция направляет в суд представление о замене обязательных работ другим видом наказания в соответствии с частью третьей статьи 49 Уголовного кодекса Российской Федерации



7. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ



Порядок трудоустройства осужденного
для отбывания наказания
в виде исправительных работ

```
graph TD; A[Порядок трудоустройства осужденного для отбывания наказания в виде исправительных работ] --> B[Уголовно-исполнительная инспекция выдает осужденному предписание о необходимости явки в организацию для отбытия наказания в виде исправительных работ]; B --> C[Осужденный передает предписание в организацию]; C --> D[Работодатель принимает решение о приеме на работу осужденного либо отказе, заполняет отрывной талон предписания для передачи его в уголовно-исполнительную инспекцию]; D --> E[В случае согласия организации принять такого работника уголовно-исполнительная инспекция направляет в организацию извещение с копией приговора (определения, постановления) суда, в котором указаны сроки работ и вычеты из заработной платы]; E --> F[Организация оформляет осужденного на работу и в отрывном талоне извещения заполняет подтверждение для уголовно-исполнительной инспекции, где прописывает должность сотрудника и приказ, на основании которого он принят на работу];
```


Уголовно-исполнительная инспекция выдает осужденному предписание о необходимости явки в организацию для отбытия наказания в виде исправительных работ

Осужденный передает предписание в организацию


Работодатель принимает решение о приеме на работу осужденного либо отказе, заполняет отрывной талон предписания для передачи его в уголовно-исполнительную инспекцию

В случае согласия организации принять такого работника уголовно-исполнительная инспекция направляет в организацию извещение с копией приговора (определения, постановления) суда, в котором указаны сроки работ и вычеты из заработной платы

Организация оформляет осужденного на работу и в отрывном талоне извещения заполняет подтверждение для уголовно-исполнительной инспекции, где прописывает должность сотрудника и приказ, на основании которого он принят на работу



Исчисление сроков
исправительных работ



Порядок удержаний
из заработной платы осужденных
к исправительным работам

В случаях отмены или изменения приговора суда с прекращением дела суммы, излишне удержанные из заработной платы осужденного, возвращаются ему полностью

Удержания не производятся из пособий, получаемых осужденным в порядке социального страхования и социального обеспечения, из выплат единовременного характера, за исключением ежемесячных страховых выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

Удержания производятся из заработной платы по основному месту работы осужденного за каждый отработанный месяц при выплате заработной платы независимо от наличия к нему претензий по исполнительным документам

При производстве удержаний учитывается денежная и натуральная часть заработной платы осужденного. Удержанные суммы перечисляются в соответствующий бюджет ежемесячно

Права осужденных, отбывающих наказание
в виде исправительных работ

Осужденный к наказанию в виде исправительных работ имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 18 рабочих дней. Время предоставления отпуска согласовывается администрацией организации, в которой работает осужденный, с инспекцией. Другие виды отпусков предоставляются осужденному на общих основаниях в соответствии с трудовым законодательством без согласования с инспекцией

Ходатайствовать в суд об отмене приговора суда

Обращаться с ходатайством в суд о снижении размера удержаний из заработной платы осужденного в случае ухудшения его материального положения

В случаях отмены или изменения приговора суда с прекращением дела суммы, излишне удержанные из заработной платы осужденного, возвращаются ему полностью *удалить!*


Обязанности осужденных, отбывающих наказание
в виде исправительных работ

Осужденные к исправительным работам обязаны соблюдать порядок и условия отбывания наказания, добросовестно относиться к труду и являться в уголовно-исполнительную инспекцию по ее вызову

Осужденный обязан работать в организации, куда он направлен инспекцией

Осужденный может, по согласованию с инспекцией, трудоустроиться и самостоятельно

Осужденный обязан сообщать в уголовно-исполнительную инспекцию об изменении места работы и места жительства в течение 10 дней



Злостно уклоняющимся от отбывания исправительных работ признается осужденный, допустивший повторное нарушение порядка и условий отбывания наказания после объявленного в письменной форме предупреждения за ранее допущенное нарушение порядка и условий отбывания наказания, а также осужденный, скрывшийся с места жительства, местонахождение которого неизвестно

В случае злостного уклонения осужденного от отбывания исправительных работ суд может заменить неотбытое наказание принудительными работами или лишением свободы из расчета один день принудительных работ или один день лишения свободы за три дня исправительных работ

8. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ









Ответственность за злостное уклонение
от отбывания наказания в виде ограничения свободы

В случае злостного уклонения осужденного от отбывания наказания в виде ограничения свободы, назначенного в качестве основного наказания либо избранного в порядке замены неотбытой части наказания в виде лишения свободы в соответствии со ст. 80 Уголовного кодекса Российской Федерации, уголовно-исполнительная инспекция вносит в суд представление о замене ему неотбытого срока наказания в виде ограничения свободы наказанием в виде лишения свободы

Осужденный, место нахождения которого неизвестно, объявляется в розыск и подлежит задержанию органами внутренних дел на срок до 48 часов в целях решения вопросов, предусмотренных частью пятой настоящей статьи. Указанный срок может быть продлен судом до 30 суток

После задержания осужденного, которому ограничение свободы назначено в качестве основного вида наказания или избрано в порядке замены неотбытой части наказания в виде лишения свободы, суд в соответствии со ст. 397 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о заключении осужденного под стражу и замене ограничения свободы лишением свободы в соответствии со ст. 53 Уголовного кодекса Российской Федерации

9. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Принудительные работы применяются как альтернатива лишению свободы в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, за совершение преступления небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые



Принудительные работы являются альтернативой лишению свободы, назначаются на срок от двух месяцев до пяти лет и заключаются в привлечении осужденного к труду в местах и на работах, определяемых органами уголовно-исполнительной системы с учетом пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья и специальности



Осужденные к принудительным работам отбывают наказание в специальных учреждениях – исправительных центрах, расположенных в пределах территории субъекта Российской Федерации, в котором они проживали или были осуждены



Права осужденных к принудительным работам

Осужденные к принудительным работам имеют право на вежливое обращение со стороны администрации исправительного центра

Осужденные к принудительным работам имеют право на социальное, медицинское обеспечение и страхование, в том числе на получение пенсий и социальных пособий в соответствии с законодательством Российской Федерации

Осужденные к принудительным работам имеют право на получение информации о своих правах и обязанностях, о порядке и условиях отбывания назначенного судом вида наказания

Осужденные к принудительным работам имеют право обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами

Осужденные к принудительным работам имеют право распоряжаться личным временем, предусмотренным распорядком дня исправительного центра

Осужденные к принудительным работам имеют право пользоваться услугами адвокатов, а также других лиц, имеющих право на оказание юридической помощи, нотариусов

Права осужденных к принудительным работам

Осужденным к принудительным работам для решения неотложных социально-бытовых и других вопросов администрация исправительного центра может разрешить краткосрочный выезд за его пределы на срок до пяти суток непосредственно после постановки осужденного на учет и его регистрации по месту пребывания (для гражданина Российской Федерации) или постановки на миграционный учет по месту пребывания (для иностранного гражданина или лица без гражданства)

Осужденным, не допускающим нарушений правил внутреннего распорядка исправительных центров и отбывшим не менее одной трети срока наказания, по их заявлению на основании постановления начальника исправительного центра разрешается проживание с семьей на арендованной или собственной жилой площади в пределах муниципального образования, на территории которого расположен исправительный центр

Осужденным к принудительным работам, не имеющим взысканий, администрацией учреждения по их заявлению на основании постановления начальника исправительного центра разрешается выезд за пределы исправительного центра на период ежегодного оплачиваемого отпуска

Осужденным к принудительным работам разрешается обучение по заочной форме в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, находящихся в пределах муниципального образования, на территории которого расположен исправительный центр

Осужденный к принудительным работам вправе обращаться в суд с ходатайством о снижении размера удержаний из заработной платы в случае ухудшения его материального положения. Решение о снижении размера удержаний выносится с учетом всех доходов осужденного к принудительным работам

Условия отбывания наказания в виде принудительных работ

Осужденные к принудительным работам имеют право на индивидуальные спальные места и постельные принадлежности


Осужденные к принудительным работам имеют право на проживание в общежитии в комнате в расчете на одного осужденного не менее четырех квадратных метров

Осужденные к принудительным работам, находящиеся в исправительных центрах, вправе иметь при себе денежные средства и распоряжаться ими, а также приобретать, хранить и использовать все предметы, изделия и вещества, за исключением предметов, изделий и веществ, перечень которых установлен законодательством Российской Федерации и правилами внутреннего распорядка исправительных центров

Осужденные к принудительным работам имеют право на лечебно-профилактическую и санитарно-профилактическую помощь

Осужденные к принудительным работам имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 18 календарных дней, который предоставляется администрацией организации, в которой работает осужденный к принудительным работам, по согласованию с администрацией исправительного центра

Осужденные к принудительным работам имеют право принимать участие в спортивных мероприятиях, а также заниматься творчеством



Злостные нарушения порядка и условий отбывания принудительных работ

Употребление спиртных напитков, наркотических средств
или психотропных веществ

Мелкое хулиганство

Неповиновение представителям администрации исправительного центра
или их оскорбление при отсутствии признаков преступления

Изготовление, хранение или передача
запрещенных предметов и веществ

Организация забастовок или иных групповых неповиновений,
а равно участие в них

Отказ от работы

Самовольное без уважительных причин оставление территории
исправительного центра

Несвоевременное (свыше 24 часов) возвращение
к месту отбывания наказания

Ответственность осужденного за злостное нарушение порядка и условий отбывания принудительных работ

Осужденный к принудительным работам признается злостным нарушителем порядка и условий отбывания принудительных работ при совершении злостного нарушения, а также при совершении в течение года трех нарушений порядка и условий отбывания

В отношении осужденного к принудительным работам, признанного злостным нарушителем, начальник исправительного центра направляет в суд представление о замене неотбытой части наказания к принудительным работам лишением свободы

Со дня направления представления и до решения суда администрацией исправительного центра по согласованию с прокурором осужденный к принудительным работам может быть водворен в помещение для нарушителей

В случае уклонения осужденного от отбывания принудительных работ они заменяются лишением свободы из расчета один день лишения свободы за один день принудительных работ


10. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ АРЕСТА

Арест – наказание в виде лишения свободы, заключающееся в содержании совершившего преступление и осужденного по приговору суда лица в условиях строгой изоляции от общества

Арест – основной вид наказания, и применяется в отношении осужденного только в том случае, если данное наказание предусмотрено статьями Особенной части УК РФ

Осужденные к наказанию в виде ареста отбывают наказание по месту осуждения в арестных домах, как правило, в одном арестном доме

Перевод осужденного из одного арестного дома в другой допускается в случае его болезни либо для обеспечения его личной безопасности, а также при иных исключительных обстоятельствах, препятствующих дальнейшему нахождению осужденного в данном арестном доме



Условия отбывания наказания в виде ареста

за исключением содержащих предметы первой необходимости и одежду по сезону

Осужденным к аресту не разрешается получение посылок, передач и бандеролей

за исключением свиданий с адвокатами и иными лицами, имеющими право на оказание юридической помощи

Осужденным к аресту не предоставляются свидания

В арестных домах не осуществляются общее образование, профессиональное образование и профессиональная подготовка осужденных, им не разрешается передвижение без конвоя

За исключением телефонных разговоров с близкими, только при исключительных личных обстоятельствах. К таковым относятся: смерть или тяжелая болезнь близкого родственника, угрожающая жизни больного; стихийное бедствие, причинившее значительный материальный ущерб осужденному или его семье

Осужденные к аресту не имеют права на телефонные разговоры

Права осужденных к наказанию в виде ареста

Осужденные к аресту имеют право ежемесячно приобретать продукты питания и предметы первой необходимости на сумму четыреста рублей

Осужденные к аресту имеют право на медицинскую помощь

Осужденные к аресту имеют право на ежедневную прогулку продолжительностью не менее одного часа

За нарушение порядка и условий отбывания наказания в виде ареста к осужденному применяются следующие меры взыскания

Выговор

Водворение в штрафной изолятор на срок до 10 суток

11. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

11.1. Общие положения исполнения наказания в виде лишения свободы


Осужденные к лишению свободы отбывают наказание в исправительных учреждениях в пределах территории субъекта Российской Федерации, в котором они проживали или были осуждены. В исключительных случаях по состоянию здоровья осужденных или для обеспечения их личной безопасности либо с их согласия осужденные могут быть направлены для отбывания наказания в соответствующее исправительное учреждение, расположенное на территории другого субъекта Российской Федерации



При отсутствии в субъекте Российской Федерации по месту жительства или по месту осуждения исправительного учреждения соответствующего вида или невозможности размещения осужденных в имеющихся исправительных учреждениях осужденные направляются по согласованию с соответствующими вышестоящими органами управления уголовно-исполнительной системы в исправительные учреждения, расположенные на территории другого субъекта Российской Федерации, в котором имеются условия для их размещения



Осужденные женщины, несовершеннолетние осужденные направляются для отбывания наказания по месту нахождения соответствующих исправительных учреждений





Виды исправительных учреждений




Виды исправительных учреждений



Виды исправительных учреждений





11.2. Режим в исправительных учреждениях и его основные требования

Режим в исправительных учреждениях

Режим в исправительных учреждениях – установленный законом и соответствующими закону нормативными правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения свободы, обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и законных интересов, личную безопасность осужденных и персонала, раздельное содержание разных категорий осужденных, различные условия содержания в зависимости от вида исправительного учреждения, назначенного судом, изменение условий отбывания наказания

Изоляция осужденных от общества, т. е. лишение их прав свободного передвижения вне пределов территории исправительного учреждения, ограничение их социальных связей и общения с лицами, находящимися на свободе

Охрана осужденных, направленная на предупреждение и пресечение побегов осужденных, групповых неповиновений, массовых беспорядков, проникновения на объекты этих учреждений запрещенных предметов, а также лиц, не имеющих права на посещение объектов мест лишения свободы


Надзор за осужденными с целью предупреждения и пресечения среди них преступлений и иных правонарушений, обеспечения личной безопасности как самих осужденных, так и персонала этих учреждений

Обеспечение выполнения осужденными возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и законных интересов

Обеспечение раздельного содержания различных категорий осужденных

Создание условий для применения других средств исправления





11.3. Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях



Просмотр осужденными к лишению свободы кинофильмов и телепередач, прослушивание радиопередач

Разрешен просмотр осужденными к лишению свободы кинофильмов и телепередач, прослушивание радиопередач

Осужденным к лишению свободы разрешено демонстрировать кинофильмы и видеофильмы не реже одного раза в неделю

Осужденным разрешается просмотр телепередач в свободные от работы часы, кроме времени, отведенного расписанием дня для ночного отдыха

Осужденные и группы осужденных могут приобретать телевизионные приемники и радиоприемники за счет собственных средств через торговую сеть либо получать их от родственников и иных лиц

Осужденным разрешается прослушивание радиопередач в свободные от работы часы, кроме времени, отведенного расписанием дня для ночного отдыха

Запрещен просмотр осужденными к лишению свободы кинофильмов и телепередач, прослушивание радиопередач

Осужденным, отбывающим наказание в тюрьме, а также осужденным, переведенным в штрафные изоляторы, помещения камерного типа, единые помещения камерного типа и одиночные камеры

Приобретение и хранение осужденными
к лишению свободы литературы
и письменных принадлежностей

Осужденным к лишению свободы разрешается
получать в посылках, передачах и бандеролях
письменные принадлежности, приобретать через
торговую сеть литературу, а также без ограничения
подписываться на газеты и журналы
за счет собственных средств

Осужденным запрещаются получение, приобретение,
хранение и распространение изданий,
пропагандирующих войну, разжигание национальной
и религиозной вражды, культ насилия или жестокости,
изданий порнографического характера,
а также подписка на них

Осужденному разрешается иметь при себе
не более 10 экземпляров книг и журналов

Литература в количестве,
превышающем 10 экземпляров книг и журналов,
сдается осужденным на хранение либо с его согласия
передается библиотеке исправительного учреждения
в пользование

Условия и порядок передвижения осужденных
к лишению свободы без конвоя или сопровождения


```
graph TD; A[Условия и порядок передвижения осужденных к лишению свободы без конвоя или сопровождения] --> B[Передвижение осужденных без конвоя или сопровождения за пределами исправительного учреждения может быть разрешено в следующих случаях]; B --> C[Положительно характеризующимся осужденным, отбывающим наказание в виде лишения свободы в исправительных колониях и воспитательных колониях]; C --> D[Для ведения работ по хозяйственному обслуживанию, если это необходимо по характеру выполняемой осужденным работы];
```

Передвижение осужденных
без конвоя или сопровождения
за пределами исправительного
учреждения может быть разрешено
в следующих случаях

Положительно характеризующимся
осужденным, отбывающим наказа-
ние в виде лишения свободы
в исправительных колониях
и воспитательных колониях

Для ведения работ
по хозяйственному обслуживанию,
если это необходимо по характеру
выполняемой осужденным работы





Выезды осужденных к лишению свободы за пределы исправительных учреждений не разрешаются

При особо опасном рецидиве преступлений

Осужденным, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы

Осужденным к пожизненному лишению свободы

Осужденным, больным открытой формой туберкулеза

Осужденным, не прошедшим полного курса лечения венерического заболевания, алкоголизма, токсикомании, наркомании

ВИЧ-инфицированным осужденным, а также в случаях проведения противоэпидемических мероприятий

Признанным в соответствии со статьей 116 УИК РФ злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания

Осужденным за преступление в отношении несовершеннолетних

Осужденным за преступления, предусмотренные ст. 205–205.5, частями третьей и четвертой ст. 206, частью четвертой ст. 211, ст. 228, 228.1, частью второй ст. 228.2, частью второй ст. 228.3, ст. 228.4–230, 231–234, частями второй и третьей ст. 234.1, ст. 361 Уголовного кодекса Российской Федерации, и сопряженные с осуществлением террористической деятельности преступления, предусмотренные ст. 277–279 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также осужденным, которым отсрочка отбывания наказания была отменена судом на основании части второй статьи 82 Уголовного кодекса Российской Федерации

Виды условий отбывания наказания
в исправительных учреждениях

В пределах одной исправительной колонии осужденные к лишению свободы могут находиться в следующих условиях, предусмотренных режимом данной колонии

Обычные условия

Облегченные условия

Строгие условия

Осужденные к лишению свободы отбывают наказание в тюрьме при следующих условиях

Общий режим

Строгий режим

Несовершеннолетние осужденные к лишению свободы отбывают наказание в воспитательных колониях при следующих условиях

Обычные условия

Облегченные условия

Льготные условия

Строгие условия

**Условия отбывания наказания
в исправительной колонии общего режима**

Условия отбывания наказания

	Облегченные	Обычные	Строгие
Проживание	Общежитие	Общежитие	Запираемые помещения
Количество краткосрочных свиданий в год	6	6	3
Количество длительных свиданий в год	6	4	3
Разрешенные расходы на приобретение продовольствия и предметов первой необходимости	Без ограничений	9 000 руб.	7 800 руб.
Количество посылок, передач в год	12	6	3
Количество бандеролей в год	12	6	3
Количество телефонных переговоров в год	Без ограничений. При отсутствии технических возможностей администрацией исправительного учреждения количество телефонных разговоров может быть ограничено до шести в год. Продолжительность каждого разговора не должна превышать 15 минут. Телефонные разговоры оплачиваются осужденными за счет собственных средств или за счет средств их родственников или иных лиц		При исключительных личных обстоятельствах
Продолжительность прогулок	—	—	1,5 часа. При хорошем поведении осужденного и наличии возможности время прогулки может быть увеличено до трех часов

**Условия отбывания наказания
в исправительной колонии строгого режима**

Условия отбывания наказания

	Облегченные	Обычные	Строгие
Проживание	Общежитие	Общежитие	Запираемые помещения
Количество краткосрочных свиданий в год	4	3	2
Количество длительных свиданий в год	4	3	2
Разрешенные расходы на приобретение продовольствия и предметов первой необходимости	9 000 руб.	7 800 руб.	7 200 руб.
Количество посылок, передач в год	6	4	2
Количество бандеролей в год	6	4	2
Количество телефонных переговоров в год	Без ограничений. При отсутствии технических возможностей администрацией исправительного учреждения количество телефонных разговоров может быть ограничено до шести в год. Продолжительность каждого разговора не должна превышать 15 минут. Телефонные разговоры оплачиваются осужденными за счет собственных средств или за счет средств их родственников или иных лиц		При исключительных личных обстоятельствах
Продолжительность прогулок	–	–	1,5 часа. При хорошем поведении осужденного и наличии возможности время прогулки может быть увеличено до трех часов

**Условия отбывания наказания
в исправительной колонии особого режима**

Условия отбывания наказания

	Облегченные	Обычные	Строгие
Проживание	Общежитие	Общежитие	Запираемые помещения
Количество краткосрочных свиданий в год	3	2	2
Количество длительных свиданий в год	3	2	1
Разрешенные расходы на приобретение продовольствия и предметов первой необходимости	7 800 руб.	7 200 руб.	6 600 руб.
Количество посылок, передач в год	4	3	1
Количество бандеролей в год	4	3	1
Количество телефонных переговоров в год	Без ограничений. При отсутствии технических возможностей администрацией исправительного учреждения количество телефонных разговоров может быть ограничено до шести в год. Продолжительность каждого разговора не должна превышать 15 минут. Телефонные разговоры оплачиваются осужденными за счет собственных средств или за счет средств их родственников или иных лиц		При исключительных обстоятельствах
Продолжительность прогулок	–	–	1,5 часа. При хорошем поведении осужденного и наличии возможности время прогулки может быть увеличено до трех часов

Условия отбывания наказания в тюрьме

	Режим	
	Общий	Строгий
Проживание	Запираемые помещения	Запираемые помещения
Количество краткосрочных свиданий в год	2	2
Количество длительных свиданий в год	2	1
Разрешенные расходы на приобретение продовольствия и предметов первой необходимости	7 200 руб.	6 000 руб.
Количество посылок, передач в год	2	1
Количество бандеролей в год	2	1
Количество телефонных переговоров в год	При исключительных личных обстоятельствах	
Продолжительность прогулок	Пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью два часа. При хорошем поведении осужденного и наличии возможности время прогулки может быть увеличено на тридцать минут	

**Условия отбывания наказания
в воспитательной колонии**

Условия отбывания наказания

	Льготные	Облегченные	Обычные	Строгие
Проживание	Общежитие	Общежитие	Общежитие	Запираемые помещения
Количество краткосрочных свиданий в год	Без ограничения	12	8	6
Количество длительных свиданий в год	6	4	4	3
Разрешенные расходы на приобретение продовольствия и предметов первой необходимости	Без ограничения	11 400 руб.	10 800 руб.	9 600 руб.
Количество посылок, передач в год	Без ограничения	Без ограничения	Без ограничения	Без ограничения
Количество бандеролей в год	Без ограничения	Без ограничения	Без ограничения	Без ограничения
Количество телефонных переговоров в год	Без ограничений. При отсутствии технических возможностей администрацией исправительного учреждения количество телефонных разговоров может быть ограничено до шести в год. Продолжительность каждого разговора не должна превышать 15 минут. Телефонные разговоры оплачиваются осужденными за счет собственных средств или за счет средств их родственников или иных лиц			

Материально-бытовое обеспечение осужденных к лишению свободы

Норма жилой площади в расчете на одного осужденного к лишению свободы в исправительных колониях не может быть менее двух квадратных метров, в тюрьмах – двух с половиной квадратных метров, в колониях, предназначенных для отбывания наказания осужденными женщинами, – трех квадратных метров, в воспитательных колониях – трех с половиной квадратных метров, в лечебных исправительных учреждениях – трех квадратных метров, в лечебно-профилактических учреждениях уголовно-исполнительной системы – пяти квадратных метров

Осужденным предоставляются индивидуальные спальные места и постельные принадлежности. Они обеспечиваются одеждой по сезону с учетом пола и климатических условий, индивидуальными средствами гигиены (как минимум мылом, зубной щеткой, зубной пастой (зубным порошком), туалетной бумагой, одноразовыми бритвами (для мужчин), средствами личной гигиены (для женщин))

Минимальные нормы питания и материально-бытового обеспечения осужденных устанавливаются Правительством Российской Федерации. За счет средств предприятий, привлекающих к труду осужденных, им может быть организовано дополнительное питание сверх установленных норм. Нормы вещевого довольствия осужденных утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний. Осужденные, не работающие по не зависящим от них причинам, осужденные, не получающие пенсии, обеспечиваются питанием и предметами первой необходимости за счет государства

Материально-бытовое обеспечение осужденных к лишению свободы

Осужденным, освобожденным от работы по болезни, осужденным беременным женщинам и осужденным кормящим матерям на период освобождения от работы питание предоставляется бесплатно. Осужденным, содержащимся в воспитательных колониях, а также осужденным, являющимся инвалидами первой или второй группы, питание, одежда, коммунально-бытовые услуги и индивидуальные средства гигиены предоставляются бесплатно

Осужденным беременным женщинам, осужденным кормящим матерям, несовершеннолетним осужденным, а также больным осужденным и осужденным, являющимся инвалидами первой или второй группы, создаются улучшенные жилищно-бытовые условия и устанавливаются повышенные нормы питания

Сверх установленного ст. 88, 121, 123, 125, 131 и 133 УИК РФ размера средств, разрешенных к расходованию на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости, осужденные могут за счет собственных средств дополнительно приобретать разрешенную к использованию в исправительных учреждениях одежду, в том числе спортивную, оплачивать дополнительные лечебно-профилактические и иные предоставляемые по их желанию услуги, определяемые Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений

Медико-санитарное обеспечение осужденных к лишению свободы

Лечебно-профилактическая и санитарно-профилактическая помощь осужденным к лишению свободы организуется и предоставляется в соответствии с Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений и законодательством Российской Федерации

В исправительном учреждении осуществляется: медицинское обследование и наблюдение осужденных в целях профилактики у них заболеваний, диспансерный учет, наблюдение и лечение, а также определение их трудоспособности

Администрация исправительных учреждений несет ответственность за выполнение установленных санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований, обеспечивающих охрану здоровья осужденных

При невозможности оказания медицинской помощи в исправительном учреждении осужденные имеют право на оказание медицинской помощи в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, а также на приглашение для проведения консультаций врачей-специалистов указанных медицинских организаций

Медико-санитарное обеспечение осужденных к лишению свободы

В исправительном учреждении обеспечивается выполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических норм и требований. Все осужденные, прибывшие в исправительное учреждение, проходят первичный медицинский осмотр и комплексную санитарную обработку, короткую стрижку волос, короткую правку бороды и усов при их наличии (для мужчин)

В соответствии с медицинскими показаниями может быть произведена полная стрижка волосяного покрова

Осужденные в карантинных отделениях проходят обязательное медицинское обследование, включающее в себя осмотр врачами-специалистами, рентгено-флюорографическое и лабораторное исследования

Экстренная медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни осужденного, осуществляется круглосуточно

Прием осужденными медицинских препаратов, полученных от родственников, осуществляется строго по медицинским показаниям и только под контролем медицинского работника

Медико-санитарное обеспечение осужденных к лишению свободы

Администрация исправительных учреждений несет ответственность за выполнение установленных санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований, обеспечивающих охрану здоровья осужденных

В случаях отказа осужденного от приема пищи и возникновения угрозы его жизни допускается принудительное питание осужденного по медицинским показаниям

В учреждения УИС, при которых организованы дома ребенка, для оказания медицинской помощи направляются из СИЗО и учреждений УИС осужденные беременные женщины (в том числе несовершеннолетние), желающие сохранить беременность, и женщины (в том числе несовершеннолетние), совместно с которыми содержатся дети в возрасте до трех лет

Оказание медицинской помощи детям осуществляется в доме ребенка, а при отсутствии возможности медицинская помощь оказывается в медицинских организациях

Порядок оказания осужденным медицинской помощи, организации и проведения санитарного надзора, использования лечебно-профилактических и санитарно-профилактических учреждений органов здравоохранения и привлечения для этих целей их медицинского персонала устанавливается законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, и федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения

Материальная ответственность
осужденных к лишению свободы

Осужденный, причинивший во время отбывания наказания материальный ущерб государству
или физическим и юридическим лицам

Несет материальную ответственность

За ущерб, причиненный при исполнении осужденными трудовых обязанностей, –
в размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде

За ущерб, причиненный иными действиями осужденных, – в размерах,
предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации


Неправильно удержанные суммы за причиненный материальный ущерб
подлежат возврату осужденному с зачислением на его лицевой счет

Должен возмещать ущерб

За ущерб, причиненный исправительному учреждению, дополнительные затраты,
связанные с пресечением его побега

За ущерб и дополнительные затраты, связанные с его лечением
в случае умышленного причинения вреда своему здоровью

11.4. Труд, профессиональное образование и профессиональное обучение осужденных к лишению свободы



Привлечение к труду осужденных к лишению свободы

Перечень работ, на которых запрещается использование труда осужденных, устанавливается Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений

Осужденные обязаны трудиться в местах и на работах, определенных администрацией ИУ, с учетом их пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья и прохождения ими обучения по специальности, требующей соответствующей квалификации, а также исходя из наличия рабочих мест, кроме работ и должностей

Осужденные, водворенные в ШИЗО, переведенные в ПКТ или ЕПКТ, работают отдельно от других осужденных в специально оборудованных рабочих камерах

Осужденные могут привлекаться без оплаты труда только к выполнению работ по благоустройству ИУ и прилегающих к ним территорий. Осужденные, являющиеся инвалидами первой или второй группы, осужденные мужчины старше 60 лет, осужденные женщины старше 55 лет, осужденные беременные женщины привлекаются по их желанию к оплачиваемому труду и к работам без оплаты труда. К работам без оплаты труда осужденные привлекаются в порядке очередности в свободное от работы время, их продолжительность не должна превышать двух часов в неделю. Продолжительность работ может быть увеличена по письменному заявлению осужденного либо при необходимости проведения срочных работ

Труд осужденных к лишению свободы

Производственная деятельность осужденных не должна препятствовать выполнению основной задачи исправительных учреждений – исправлению осужденных

Осужденным запрещается прекращать работу для разрешения трудовых конфликтов. Отказ от работы или прекращение работы являются злостным нарушением установленного порядка отбывания наказания и могут повлечь применение мер взыскания и материальную ответственность

Продолжительность рабочего времени осужденных к лишению свободы, правила охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде

Время начала и окончания работы (смены) определяется графиками сменности, устанавливаемыми администрацией исправительного учреждения по согласованию с администрацией предприятия, на котором работают осужденные

С учетом характера работ, выполняемых осужденными, содержащимися в исправительных учреждениях и тюрьмах, допускается суммированный учет рабочего времени

Труд осужденных к лишению свободы

Время привлечения осужденных к оплачиваемому труду засчитывается им в общий трудовой стаж. Учет отработанного времени возлагается на администрацию исправительного учреждения и производится по итогам календарного года. При систематическом уклонении осужденного от выполнения работы соответствующий период времени исключается по решению администрации исправительного учреждения из его общего трудового стажа. Решение администрации исправительного учреждения может быть обжаловано осужденным в суд

Работающие осужденные имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск: продолжительностью 18 рабочих дней – для отбывающих лишение свободы в воспитательных колониях; 12 рабочих дней – для отбывающих лишение свободы в иных исправительных учреждениях. Указанные отпуска предоставляются с выездом за пределы исправительного учреждения или без него в соответствии со статьей 97 УИК РФ. Время содержания осужденного в помещении камерного типа, едином помещении камерного типа и одиночной камере в срок, необходимый для предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска, не засчитывается

Осужденным, перевыполняющим нормы выработки или образцово выполняющим установленные задания на тяжелых работах, а также на работах с вредными или опасными условиями труда, на предприятиях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, либо работающим по своему желанию осужденным, являющимся инвалидами первой или второй группы, осужденным, достигшим возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с законодательством Российской Федерации, продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска может быть увеличена до 18 рабочих дней, а несовершеннолетним осужденным – до 24 рабочих дней

Оплата труда осужденных к лишению свободы

```
graph TD; A[Оплата труда осужденных к лишению свободы] --> B[Осужденные к лишению свободы имеют право на оплату труда в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде]; B --> C[Размер оплаты труда осужденных, отработавших полностью определенную на месяц норму рабочего времени и выполнивших установленную для них норму, не может быть ниже установленного минимального размера оплаты труда (с 1 января 2021 г. – 12 392 руб. (Приказ Минтруда России от 28 августа 2020 г. № 542н))]; C --> D[Оплата труда осужденного при неполном рабочем дне или неполной рабочей неделе производится пропорционально отработанному осужденным времени или в зависимости от выработки];
```

Осужденные к лишению свободы имеют право на оплату труда в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде

Размер оплаты труда осужденных, отработавших полностью определенную на месяц норму рабочего времени и выполнивших установленную для них норму, не может быть ниже установленного минимального размера оплаты труда (с 1 января 2021 г. – 12 392 руб. (Приказ Минтруда России от 28 августа 2020 г. № 542н))

Оплата труда осужденного при неполном рабочем дне или неполной рабочей неделе производится пропорционально отработанному осужденным времени или в зависимости от выработки

Привлечение осужденных к лишению свободы к работам без оплаты труда

Осужденные к лишению свободы могут привлекаться без оплаты труда только к выполнению работ по благоустройству исправительных учреждений и прилегающих к ним территорий

Осужденные, являющиеся инвалидами первой или второй группы, осужденные, достигшие возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с законодательством Российской Федерации, осужденные беременные женщины привлекаются к работе без оплаты труда по их желанию

К указанным работам осужденные привлекаются в порядке очередности в свободное от работы время, их продолжительность не должна превышать двух часов в неделю. Продолжительность работ может быть увеличена по письменному заявлению осужденного либо при необходимости проведения срочных работ постановлением начальника исправительного учреждения

Удержания из заработной платы и иных доходов осужденных к лишению свободы

Из заработной платы, пенсий и иных доходов осужденных к лишению свободы производятся удержания для возмещения расходов по их содержанию

Осужденные, получающие заработную плату, и осужденные, получающие пенсию, возмещают стоимость питания, одежды, коммунально-бытовых услуг и индивидуальных средств гигиены, кроме стоимости специального питания и специальной одежды. С осужденных, уклоняющихся от работы, указанные расходы удерживаются из средств, имеющихся на их лицевых счетах. Возмещение стоимости питания, одежды, коммунально-бытовых услуг и индивидуальных средств гигиены производится ежемесячно в пределах фактических затрат, произведенных в данном месяце

Возмещение осужденными расходов по их содержанию производится после удовлетворения всех требований взыскателей в порядке, установленном Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»

В исправительных учреждениях на лицевой счет осужденных зачисляется независимо от всех удержаний не менее 25 процентов начисленных им заработной платы, пенсии или иных доходов, а на лицевой счет осужденных, достигших возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с законодательством Российской Федерации, осужденных, являющихся инвалидами первой или второй группы, несовершеннолетних осужденных, осужденных беременных женщин, осужденных женщин, имеющих детей в домах ребенка исправительного учреждения, – не менее 50 процентов начисленных им заработной платы, пенсии или иных доходов

Профессиональное образование и профессиональное обучение осужденных к лишению свободы

В исправительных учреждениях организуются обязательное профессиональное обучение или среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих осужденных к лишению свободы, не имеющих профессии (специальности), по которой осужденный может работать в исправительном учреждении и после освобождения из него

При отсутствии медицинских противопоказаний осужденные, являющиеся инвалидами первой или второй группы, больными, страдающими хроническими заболеваниями, а также осужденные, достигшие возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут по их желанию пройти соответствующее профессиональное обучение или получить среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об образовании и законодательства Российской Федерации о социальной защите инвалидов

Перечень хронических заболеваний и медицинских противопоказаний, препятствующих прохождению профессионального обучения или получению среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, и порядок проведения медицинских осмотров осужденных для установления наличия либо отсутствия у них медицинских противопоказаний, препятствующих прохождению профессионального обучения или получению среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, определяются совместным нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, и федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения

Осужденные, отбывающие пожизненное лишение свободы, профессиональное обучение проходят непосредственно на производстве

11.5. Воспитательное воздействие на осужденных к лишению свободы





Воспитательное воздействие
на осужденных к лишению свободы

```
graph TD; A[Воспитательное воздействие на осужденных к лишению свободы] --> B[Воспитательная работа с осужденными организуется дифференцированно с учетом вида исправительного учреждения, срока наказания, условий содержания в индивидуальных, групповых и массовых формах на основе психолого-педагогических методов]; B --> C[Для организации воспитательной работы с осужденными в исправительных учреждениях создается материально-техническая база в соответствии с нормами, утвержденными Правительством Российской Федерации];
```

Воспитательная работа с осужденными организуется дифференцированно с учетом вида исправительного учреждения, срока наказания, условий содержания в индивидуальных, групповых и массовых формах на основе психолого-педагогических методов

Для организации воспитательной работы с осужденными в исправительных учреждениях создается материально-техническая база в соответствии с нормами, утвержденными Правительством Российской Федерации







Злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания осужденными к лишению свободы

```
graph TD; A[Злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания осужденными к лишению свободы] --> B[Злостным нарушением осужденными к лишению свободы установленного порядка отбывания наказания являются: употребление спиртных напитков либо наркотических средств или психотропных веществ; мелкое хулиганство; угроза, неповиновение представителям администрации исправительного учреждения или их оскорбление при отсутствии признаков преступления; изготовление, хранение или передача запрещенных предметов; уклонение от исполнения принудительных мер медицинского характера или от обязательного лечения, назначенного судом или решением медицинской комиссии; организация забастовок или иных групповых неповиновений, а равно активное участие в них; мужеложство, лесбиянство; организация группировок осужденных, направленных на совершение указанных в настоящей статье правонарушений, а равно активное участие в них; отказ от работы или прекращение работы без уважительных причин]; B --> C[Злостным может быть признано также совершение в течение одного года повторного нарушения установленного порядка отбывания наказания, если за каждое из этих нарушений осужденный был подвергнут взысканию в виде водворения в штрафной или дисциплинарный изолятор];
```

Злостным нарушением осужденными к лишению свободы установленного порядка отбывания наказания являются: употребление спиртных напитков либо наркотических средств или психотропных веществ; мелкое хулиганство; угроза, неповиновение представителям администрации исправительного учреждения или их оскорбление при отсутствии признаков преступления; изготовление, хранение или передача запрещенных предметов; уклонение от исполнения принудительных мер медицинского характера или от обязательного лечения, назначенного судом или решением медицинской комиссии; организация забастовок или иных групповых неповиновений, а равно активное участие в них; мужеложство, лесбиянство; организация группировок осужденных, направленных на совершение указанных в настоящей статье правонарушений, а равно активное участие в них; отказ от работы или прекращение работы без уважительных причин

Злостным может быть признано также совершение в течение одного года повторного нарушения установленного порядка отбывания наказания, если за каждое из этих нарушений осужденный был подвергнут взысканию в виде водворения в штрафной или дисциплинарный изолятор

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативные правовые акты¹

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // КонсультантПлюс. – URL: www.consultant.ru (дата обращения: 17.06.2020).
2. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // КонсультантПлюс. – URL: www.consultant.ru (дата обращения: 17.06.2020).
3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) // КонсультантПлюс. – URL: www.consultant.ru (дата обращения: 17.06.2020).
4. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы) (пересмотренный текст) (приняты Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 17 декабря 2015 г.) // Гарант. – URL: <https://base.garant.ru/1305346/> (дата обращения: 19.06.2020).
5. Стандартные минимальные правила Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила) : резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1990 г. № 45/110 // Гарант. – URL: <https://constitution.garant.ru/act/right/megdunar/12123833/> (дата обращения: 19.06.2020).
6. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Нью-Йорк, 10 декабря 1984 г.) // КонсультантПлюс. – URL: www.consultant.ru (дата обращения: 17.06.2020).
7. Европейские пенитенциарные правила : рекомендация № R (87) 3 Комитета министров государств – членам относительно Европейских пенитенциарных правил // Кодекс : электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/901732870> (дата обращения: 19.06.2020).
8. Уголовный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // КонсультантПлюс. – URL: www.consultant.ru (дата обращения: 17.06.2020).
9. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // КонсультантПлюс. – URL: www.consultant.ru (дата обращения: 17.06.2020).
10. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // КонсультантПлюс. – URL: www.consultant.ru (дата обращения: 17.06.2020).
11. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ // КонсультантПлюс. – URL: www.consultant.ru (дата обращения: 17.06.2020).
12. Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы : закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 // КонсультантПлюс. – URL: www.consultant.ru (дата обращения: 17.06.2020).
13. Об исполнительном производстве : Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ // КонсультантПлюс. – URL: www.consultant.ru (дата обращения: 17.06.2020).
14. Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания : Федеральный закон от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ // КонсультантПлюс. – URL: www.consultant.ru (дата обращения: 17.06.2020).
15. О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации : Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ // КонсультантПлюс. – URL: www.consultant.ru (дата обращения: 17.06.2020).
16. Об утверждении Правил оказания лицам, заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы, медицинской помощи в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, а также приглашения для проведения консультаций врачей-специалистов указанных медицинских организаций при невозможности

¹ Нормативные правовые акты рекомендуется изучать в действующей редакции.

сти оказания медицинской помощи в учреждениях уголовно-исполнительной системы : постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1466 // КонсультантПлюс. – URL: www.consultant.ru (дата обращения: 17.06.2020).

17. Об утверждении Правил оплаты проезда, обеспечения продуктами питания или деньгами на время проезда осужденных, самостоятельно следующих к месту отбывания принудительных работ : постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 2012 г. № 691 // КонсультантПлюс. – URL: www.consultant.ru (дата обращения: 17.06.2020).

18. Об утверждении перечня аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и контроля, используемых администрациями исправительных центров для предупреждения преступлений, нарушений порядка и условий отбывания принудительных работ и для получения необходимой информации о поведении осужденных к принудительным работам : постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2016 г. № 2932-р // КонсультантПлюс. – URL: www.consultant.ru (дата обращения: 17.06.2020).

19. Об утверждении норм обеспечения одеждой, обувью и питанием осужденных к принудительным работам при отсутствии у них собственных средств : постановление Правительства Российской Федерации от 25 мая 2012 г. № 514 // КонсультантПлюс. – URL: www.consultant.ru (дата обращения: 17.06.2020).

20. О размере единовременного денежного пособия, которое может быть выдано осужденным, освобождаемым из мест лишения свободы : постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2006 г. № 800 // КонсультантПлюс. – URL: www.consultant.ru (дата обращения: 17.06.2020).

21. О минимальных нормах питания и материально-бытового обеспечения осужденных к лишению свободы, а также о нормах питания и материально-бытового обеспечения подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в следственных изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний, в изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел Российской Федерации и пограничных органов Федеральной службы безопасности, лиц, подвергнутых административному аресту, задержанных лиц в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации на мирное время : постановление Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2005 г. № 205 // КонсультантПлюс. – URL: www.consultant.ru (дата обращения: 17.06.2020).

22. Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы : постановление Правительства Российской Федерации от 20 мая 2013 г. № 72 // КонсультантПлюс. – URL: www.consultant.ru (дата обращения: 17.06.2020).

23. Об утверждении Порядка проведения медицинского осмотра перед переводом осужденных в помещения камерного типа, единые помещения камерного типа, одиночные камеры, а также водворением в штрафные и дисциплинарные изоляторы и выдачи медицинского заключения о возможности нахождения в указанных помещениях по состоянию здоровья : постановление Правительства Российской Федерации от 9 августа 2011 г. № 282 // КонсультантПлюс. – URL: www.consultant.ru (дата обращения: 17.06.2020).

24. Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества: приказ Минюста РФ от 20 мая 2009 г. № 142. // КонсультантПлюс. – URL: www.consultant.ru (дата обращения: 17.06.2020).

25. Об утверждении Инструкции по направлению в колонию-поселение осужденных к лишению свободы, в отношении которых судом принято решение, предусматривающее самостоятельное следование осужденного к месту отбывания наказания : приказ Минюста России от 6 апреля 2009 г. № 102 // КонсультантПлюс. – URL: www.consultant.ru (дата обращения: 17.06.2020).

26. Об утверждении Инструкции об оказании содействия в трудовом и бытовом устройстве, а также оказании помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы : приказ Минюста России от 13 января 2006 г. № 2 // КонсультантПлюс. – URL: www.consultant.ru (дата обращения: 17.06.2020).

27. Об организации получения осужденными основного общего и среднего (полного) общего образования в вечерней (сменной) общеобразовательной школе воспитательной колонии уголовно-исполнительной системы : приказ Минюста России от 21 ноября 2005 г. № 223 // КонсультантПлюс. – URL: www.consultant.ru (дата обращения: 17.06.2020).

Основная литература

1. Уголовно-исполнительное право России. В 3 т. Том 2 : учебник для вузов / В. Е. Эминов [и др.]. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 240 с.
2. Уголовно-исполнительное право России. В 3 т. Том 3 : учебник для вузов / В. Е. Эминов [и др.]. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 202 с.
3. Уголовно-исполнительное право. Практикум : учебное пособие для вузов / И. Я. Козаченко [и др.] ; под общей редакцией И. Я. Козаченко. – 2-е изд. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 297 с.
4. Уголовно-исполнительное право России : учебник / под ред. В. И. Селиверстова. – 8-е изд., перераб. и доп. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2019. – 432 с.
5. Бриллиантов, А. В. Уголовно-исполнительное право в вопросах, ответах и схемах : учебное пособие / А. В. Бриллиантов, С. И. Курганов. – Москва : Проспект, 2018. – 224 с.

Дополнительная литература

1. Репьева, А. М. Уголовно-исполнительное право : учебное наглядное пособие / А. М. Репьева. – Барнаул : БЮИ МВД России, 2019. – 155 с.
2. Уголовно-исполнительное право : учебное пособие / под ред. С. М. Иншакова, А. П. Скибы, Н. Д. Эриашвили. – 11-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2019. – 303 с.
3. Смирнов, Л. Б. Субъективные права, свободы и законные интересы осужденных к лишению свободы / Л. Б. Смирнов // Теоретическая и прикладная юриспруденция. – 2019. – № 1. – С. 77–80.
4. Федорин, В. Е. Особенности исполнения наказания в виде принудительных работ / В. Е. Федорин // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. – 2019. – №07. – С. 137–139.
5. Семенов, Г. М. О необходимости законодательного расширения принципа дифференциации исполнения наказания как меры противодействия совершению преступлений / Г. М. Семенов, Д. А. Новохатский // Евразийский юридический журнал. – 2018. – № 10 (125). – С. 255–258.
6. Стрилец, О. В. Проблемы и эффективность отдельных видов наказаний на современном этапе развития уголовного законодательства / О. В. Стрилец // Научный портал МВД России. – 2018. – № 3 (43). – С. 27–31.
7. Третьяков, В. И. Система наказаний в российском уголовном законодательстве с позиции международных стандартов: история и современность / В. И. Третьяков, О. В. Стрилец // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2017. – № 3. – С. 70–74.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Учебное издание

Стрилец Олег Валентинович, Семенов Григорий Михайлович

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО:
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

Учебное наглядное пособие

Редактор

Компьютерная верстка *Ю. В. Сиволапова*
Дизайн обложки *О. А. Напольских*

Волгоградская академия МВД России.
400089, Волгоград, ул. Историческая, 130.

Редакционно-издательский отдел.
400131, Волгоград, ул. Коммунистическая, 36.

Подписано в печать 21.12.2020. Формат 60x84/16. Бумага офсетная.
Гарнитура Times New Roman. Физ. печ. л. 12,5. Усл. печ. л. 11,6.
Тираж 100 экз. Заказ №.

ОПиОП РИО ВА МВД России.
400131, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 36.